

Erneuerung der Durchlässe Fröndenberg-Wickede

Baujahr:	2010
Bauherr:	Deutsche Bahn AG – Regionalbereich West Bahnhofstraße 1-5, 48143 Münster
Technische Beschreibung:	Abbruch und Neubau von 4 Stck Durchlassbauwerken. Abbruch der vorhandenen Durchlassbauwerke, Herstellung der Baugruben und Einbau einer Sauberkeitsschicht aus Beton d=25cm. Einbau der neuen Durchlassbauwerke aus Fertigteilen mit Keil- Gleitquetschdichtung l/b/h = 12,00/1,75/1,25m bis l/b/h = 20,00/1,25/1,50m. Abdichtung der Rahmenbauwerke, Verfüllung der Baugruben. Befestigung der Ein- und Auslaufbereiche mit Natursteinpflaster.
Bausumme:	0,161 Mio. €
Ansprechpartner:	Herr Haltermann / Herr Haamann, Schweerbau GmbH & Co. KG Tel.: 05721 / 7804-0