

**Objekt: Rohbauarbeiten für den Neubau der Biogasanlage
Hess. Oldendorf**

Baujahr: 2007

Bauherr: E.ON Energie Service, Kirchlengern /
Archimedes FM GmbH, Bad Oeynhausen

Technische
Beschreibung: Kompletterschliessung der ehem. Industriebrache
Fläche ca. 25.000 m²
Ausführung der Erdarbeiten einschl. Bodenstabilisierung
im Bereich der Siloplatte (ca. 7500 m²) und Verkehrswege
(ca. 2500 m²)
Ausführung der gesamten Entwässerungsanlagen aus
PP-Rohr, Durchmesser 150-500 mm (ca. 500 m)
Gründungen für Biogasanlage als Stahlbeton-
massivfundamente und -platten (Betonmenge ca. 500 m³)
Ausführung sämtlicher Erd-, Verbau-, Entwässerungs-,
Kabelbau-, Stahlbeton- und Straßenbauarbeiten

Bausumme: 1,4 Mio. €