

**Objekt:** **Verbreiterung und Ausbau der Gemeindestrasse  
„Viehtriftenweg“ (BW 7) und des Rad-/Gehweges  
„Hellerweg“ (BW 9) über die B 239, Umgehung Herford**

---

**Baujahr:** 2007/2008

**Bauherr:** Landesbetrieb Straßenbau NRW  
Niederlassung Ostwestfalen, Minden

**Technische  
Beschreibung:** **Bauwerk 7 „Viehtriftenweg“**

Errichtung eines Stahlverbundtragwerkes mit Überbau aus drei Stück Hauptträgern als Stahlkastenprofile mit schlaff bewehrter Stahlbetonfahrbahnplatte in Fertigteilbauweise mit Ort betonverbundplatte

Unterbauten als Flachgründung aus Stahlbetonfundamenten mit Massivwiderlagern, geneigt als Stahlbetonrahmen zum Überbau und Parallelfügeln

Stützweite: 42,00 m

Länge: 62,50 m

Höhe: 8,00 m

Breite: 11,00 m

Bauhöhe Überbau: 2,40 bis 1,40 m

Ausführung sämtlicher Erd-, Verbau-, Abdichtungs-, Ausbau-, Straßenbau- und Entwässerungsarbeiten

**Bauwerk 9 „Hellerweg“**

Errichtung eines Stahlverbundbauwerkes als sogen. Integralbauwerk

Überbau als verschweisster Hohlkastenquerschnitt als Stahlverbundträger mit Ort betonplatte und Kragarmen

Überspannung mit quer unterhalb des Überbaus liegenden Steifen und überspanntem Stabbogen mit Überbauabhängung

Unterbauten als Flachgründung mit Stahlbetonfundamenten und Widerlagern in Massivbauweise

Stützweite: 36,00 m

Länge: 41,00 m

Höhe: 4,70 m + 4,00 m (Überbogen)

Breite: 3,50 m

einschl. Ausführung sämtlicher Erd-, Verbau-, Abdichtungs-, Ausbau-, Stahlbau-, Straßenbau- und Entwässerungsarbeiten

**Bausumme:** 1,95 Mio. €

**Ansprechpartner:** Str.NRW NL Minden Herr Grünwald/Herr Schleich  
Tel. 0571/9456-155/150