

Objekt: Erneuerung 110 kV Umspannwerk,
Kirchlengern

Baujahr: 2008 / 2009

Bauherr: E.ON Westfalen Weser AG
Archimedes FM GmbH, Bad Oeynhausen

Technische
Abschnittsweise Erneuerung einer unter Betrieb befindlichen
110 kV Schaltanlage am Kraftwerk Kirchlengern
ca. 185 Stück Betonfundamenten in Flachgründung
einschl. sämtlicher Erd-, Verbau-, Abbruch-, Beton-, und
Stahlbetonarbeiten
2 Stck Trafofundamente mit Auffangwanne ca. 19,00*9,00m in
Ortbetonbauweise gemäß WHG
ca. 75 m langen Kabeltrasse mit Schachtbauwerken aus
Stahlbetonfertigteilen und in Ortbeton
4 Stck Gründungen für Fertigteil-Netzstationen
Ausführung sämtlicher Tiefbauarbeiten für Dränage, Kabelleerrohre,
Erdungsgräben, etc.
Herstellen sämtlicher Verkehrsflächen mit Randeinfassung und
Oberflächengestaltung

Baubeginn: März 2008
Geplante Fertigstellung: August 2009